

(наименование застройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18

(локальная смета)

на капитальный ремонт тепловых сетей от школы до ул. Лесная, с. Новицкое, L-455,2 м.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

2337,871 тыс.руб.

Средства на оплату труда

363,755 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

2782,92 чел.час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		
					Всего		Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машин	на ед- цу	всего
					оплата труда	в т.ч. оплата труда										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Раздел 1. Новый Раздел

1	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 3	1000 м³ грунта	0,18	8572,33	8360,52	ТЕР01-01-004-06 ТЕР01-01-004-06 ОЗП=10,26; ЭМ=4,07; ЗПМ=10,26	1543	38	1505	22,39	4,03
2	ТЕР01-02-057-03	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м³ грунта	0,18	211,81 3885,11	1576,11	ТЕР01-02-057-03 ТЕР01-02-057-03 ОЗП=10,26; ЗПМ=10,26	699	699	284	111,62 410,69	20,09 73,92
3	ТЕР07-02-003-08	Демонтаж плит покрытия	100 шт. сборных конструкций	0,4	3885,11 5852,37	3732,85	ТЕР07-02-003-08 ТЕР07-02-003-08 ОЗП=10,28; ЭМ=3,53; ЗПМ=10,28; МАГ=2,85	2341	848	1493	187,9	75,16
4	ТЕР07-02-002-06	Демонтаж прямоугольных лотков сечением: более 0.2 м²	100 м³ сборных железобетонных конструкций	0,05	2119,52 22232,21	355,64 16065,25	ТЕР07-02-002-06 ТЕР07-02-002-06 ОЗП=10,28; ЭМ=3,54; ЗПМ=10,28; МАГ=4,53	1112	308	804	23,11 553,59	9,24 27,68
5	ТЕРр66-11-11	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расчистка до 4 м при снятии труб, глубина очистки: до 2 м	м³ ила, грязи	12	6166,96 57,92	2182,73	ТЕРр66-11-11 ТЕРр66-11-11 ОЗП=10,26; ЗПМ=10,26	695	695	109	155,24 6,17	7,76 74,04

6	ТЕРр66-17-03	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до: 100 мм	100 м трубопровода в	1,21	57,92 1168,26	471,15	20,36	ТЕРр66-17-03 ТЕРр66-17-03 ОЗП=10,3; ЭМ=3,39; ЗПМ=10,3; МАТ=4,27	1414	819	570	25	66	79,86
7	ТЕР07-06-001-01	Устройство непроходных каналов одноячейковых: перекрываемых или опирающихся на плиту	100 м3 сборных конструкций	0,216	676,75 22826,09	52,31 10178,55	7869,55	ТЕР07-06-001-01 ТЕР07-06-001-01 ОЗП=10,28; ЭМ=3,68; ЗПМ=10,28; МАТ=7,74	4930	1032	2199	1699	4,08 428,9	4,94 92,64
8	Прайс-лист	Лотки Л4*8	шт	50	4777,99 858,5	1216,35	858,5	ТЕР07-05-001-01 ТЕР07-05-001-01 ОЗП=8,82; ЭМ=3,23; ЗПМ=8,82; МАТ=4,31	42925		263	42925	75,68	16,35
9	прайс-лист	Плиты П5*8	шт	35	484,93		484,93	ТЕР07-06-001-01 ТЕР07-06-001-01 ОЗП=10,28; ЭМ=3,68; ЗПМ=10,28; МАТ=7,74	16973			16973		

10	ТЕР24-01-001-04	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 100 мм	↓ км трубопровода	0,4552	114424	16216,78	91393,43	ТЕР24-01-001-04 ТЕР24-01-001-04 ОЗП=10,28; ЭМ=3,65; ЗПМ=10,28; МАТ=4,46	52086	3102	7382	41602	575	261,74
					6813,75	1366,09					622		99,58	45,33
11	ТЕР24-01-028-04	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм	1 компенсатор	3	883,16	200,23	635,95	ТЕР24-01-028-04 ТЕР24-01-028-04 ОЗП=10,26; ЭМ=3,84; ЗПМ=10,26; МАТ=3,97	2649	141	601	1907	3,8	11,4
					46,98	23					69		1,6	4,8
12	ТЕР07-01-001-01	Укладка блоков бетонных - опоры неподвижные	100 шт. сборных конструкций	0,8	4881,82	3392,08	606,71	ТЕР07-01-001-01 ТЕР07-01-001-01 ОЗП=10,3; ЭМ=3,55; ЗПМ=10,3; МАТ=6,8	3905	706	2714	485	83,23	66,58
					883,03	499,15					399		31,41	25,13
13	440-9001	Блоки ФС-3	шт.	80	267,18		267,18	ТЕР07-01-001-01 ТЕР07-01-001-01 ОЗП=10,3; ЭМ=3,55; ЗПМ=10,3; МАТ=6,8	21374			21374		

14	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1 т конструкций	0,22	10236,79	443,13	8777,96	ТЕР09-03-039-01 ТЕР09-03-039-01 ОЗП=10,29; ЭМ=4,27; ЗПМ=10,29; МАТ=4,12	2252	223	97	1932	92,25	20,3
15	ТЕРр66-26-02	Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм	задвижка	4	1015,7	4,59			79	48	1		0,34	0,07
					19,8	7,86		ТЕРр66-26-02 ОЗП=10,29; ЭМ=5,04; ЗПМ=10,29			31		1,14	4,56
16	ТЕР24-01-032-03	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм	1 комплект задвижек или клапана	4	11,94	1,28	1875,13	ТЕР24-01-032-03 ОЗП=10,27; ЭМ=3,67; ЗПМ=10,27; МАТ=3,26	8378	184	5	7500	0,1	0,4
					2094,6	173,54					694		3,82	15,28
17	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,085	45,93	15,74	7084,2	ТЕР22-03-001-05 ТЕР22-03-001-05 ОЗП=10,25; ЭМ=3,56; ЗПМ=10,25; МАТ=4,52	2644	465	63	603	1,01	4,04
					31103,3	18546,7					1576		406,87	34,58
					5472,4	2153,09					183		131,69	11,19

18	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,53	635,84	8,28	579,06	ТЕР13-03-004-26 ТЕР13-03-004-26 ОЗП=10,29; ЭМ=2,53; ЗПМ=10,29; МАТ=1,53	973	74	13	886	4,4	6,73
19	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	1 м3 изоляции	33,03	48,5 1554,21	0,3 64,58	1232,75	ТЕР26-01-009-01 ТЕР26-01-009-01 ОЗП=10,28; ЭМ=4,97; ЗПМ=10,28; МАТ=3,19	51336	8485	2133	40718	0,03 21,68	0,05 716,09
20	ТЕР26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,27	256,88 6517,56	9,31 58,03	6074,11	ТЕР26-01-054-01 ТЕР26-01-054-01 ОЗП=10,3; ЭМ=4,83; ЗПМ=10,3; МАТ=3,78	14795	875	308 132	13788	0,8 36,78	26,42 83,49
21	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,27	385,42 17833,04	6,84 1199,96	14609,13	ТЕР26-01-049-02 ТЕР26-01-049-02 ОЗП=10,28; ЭМ=1,43; ЗПМ=10,28; МАТ=2,76	40481	4594	16 2724	33163	0,59 170,8	1,34 387,72
					2023,95	15,71					36		1,35	3,06

22	ТЕР22-04-002-04	Устройство кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах: мокрых	10 м3 конструкций колодца	0,065	17250,21	783,78	15039,77	ТЕР22-04-002-04 ТЕР22-04-002-04 ОЗП=10,28; ЭМ=3,85; ЗПМ=10,28; МАТ=4,63	1121	93	51	977	126,48	8,22
					1426,66	107,96					7		7,31	0,48
23	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,4552	98,99	6,49	11,21	ТЕР16-07-005-02 ТЕР16-07-005-02 ОЗП=10,25; ЭМ=1,92; ЗПМ=10,25; МАТ=7,18	45	37	3	5	5,76	2,62
					81,29									
24	ТЕР16-07-003-06	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	472,55	8,99	377,19	ТЕР16-07-003-06 ТЕР16-07-003-06 ОЗП=10,27; ЭМ=3,5; ЗПМ=10,27; МАТ=2,98	945	173	18	754	7,39	14,78
					86,37	0,33					1		0,03	0,06
Итого по разделу 1 Новый Раздел									1925153					2782,92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									275695	23639	24740	227316		2061,42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1-4, 7, 12, 5, 15, 6, 10-11, 16-17, 22, 14, 18-21, 23-24))									292631	31914	33401	227316		2782,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1434189	328077	3471	988230		244,02
											117882			2782,92
											35678			244,02

[illegible]

Теплоизоляционные работы	734217					0,07
						1602,85
						41,61
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	9807					23,49
Итого	1925153					0,08
В том числе:						2782,92
Материалы	988230					244,02
Машины и механизмы	117882					
ФОТ	363755					
Накладные расходы	305221					
Сметная прибыль	185743					
Временные 0,88%	16941					
Итого	1942094					
Зимнее удорожание 2,016%	39153					
Итого	1981247					
НДС 18%	356624,46					
ВСЕГО по смете	2337871,46					2782,92
						244,02