

(наименование застройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20

(локальная смета)

на капитальный ремонт водоснабжения по ул. Весенняя, по пер. Весенний до ул. Моисеенко д.2 в с. Новипское

Основание:

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда

1 199,647 тыс.руб.

1 199,647 тыс.руб.

219,119 тыс.руб.

1286,47 чел.час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т. ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед- цу	всего	
															оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕРр66-14-01	Вырезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	1 вставка длиной 1 м	24	138,21	24,53	70,41	ТЕРр66-14-01 ТЕРр66-14-01 ОЗП=11,33; ЭМ=4,5; ЗПМ=11,33; МАТ=4,91	3317	1038	589	1690	3,6	86,4
2	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,35	8476,35	8264,54	43,27	ТЕР01-01-004-06 ТЕР01-01-004-06 ОЗП=11,32; ЭМ=4,76; ЗПМ=11,32	2967	74	2893		22,39	7,84
3	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,35	3885,11	1576,11	211,81	ТЕР01-02-057-03 ТЕР01-02-057-03 ОЗП=11,32; ЗПМ=11,32	1360	1360	552		111,62	39,07
4	ТЕРр66-32-01	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 75 мм на dn 40 мм	100 м трубопровода	2	12967,55	6515,13	4124,87	ТЕРр66-32-01 ТЕРр66-32-01 ОЗП=11,32; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,32; МАТ=3,12	25935	4655	13030	8250	182,84	365,68
5	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм	1 км трубопровода	0,33	23679,51	2985,64	18092,96	ТЕР22-01-021-03 ТЕР22-01-021-03 ОЗП=11,34; ЭМ=4,3; ЗПМ=11,34; МАТ=2,53	7814	858	985	5971	230,78	76,16
					2600,91	432,93					143		26,63	8,79

6	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	4	487,76	341,84	85,2	ТЕР22-03-002-01 ТЕР22-03-002-01 ОЗП=11,35; ЭМ=4,52; ЗПМ=11,35; МАТ=12,19	1951	243	1367	341	5,52	22,08
					60,72	53,64					215		3,26	13,04
7	ТЕР22-03-001-01	Установка фасонных частей чугунных диаметром 40 мм	1 т фасонных частей	0,13	10604,83	116,05	9929,9	ТЕР22-03-001-05 ТЕР22-03-001-05 ОЗП=11,3; ЭМ=4,16; ЗПМ=11,3; МАТ=6,39	1379	73	15	1291	54,05	7,03
					558,88									
9	ТСЦ-507-1016	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	56,2		56,2	ТСЦ-507-1016 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм МАТ=3,98	112			112		
10	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	1,65	852	40,56	695,2	ТЕР23-01-001-01 ТЕР23-01-001-01 ОЗП=11,33; ЭМ=3,89; ЗПМ=11,33; МАТ=8,29	1406	192	67	1147	11,73	19,35
					116,24	5,36					9		0,44	0,73

11	ТЕР22-04-001-02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,352	34099,79	4066,26	28070,01	ТЕР22-04-001-02 ТЕР22-04-001-02 ОЗП=11,34; ЭМ=4,3; ЗПМ=11,34; МАТ=6,87	46103	2655	5498	37950	174,23	235,86
12	ТСЦ-101-2536	Люки чугунные: тяжелый	шт.	13	1963,52	384,78	604	ТСЦ-101-2536 Люки чугунные: тяжелые МАТ=5,25	7852		520	7852	27,25	36,84
13	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0,75	2905,3	2905,3		ТЕР01-02-068-01 ТЕР01-02-068-01 ОЗП=10,78; ЭМ=8,11; ЗПМ=10,78	2179		2179			
14	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,35	1264,87	1490,96		ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=11,32; ЗПМ=11,32	443	443	1118		121,51	91,13
15	ТЕР01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,35	938,75	938,75		ТЕР01-01-033-03 ТЕР01-01-033-03 ОЗП=10,77; ЭМ=5,3; ЗПМ=10,77	329		329		139,15	48,7
						182,85					64		12,95	4,53

16	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 75 мм	1 врезка	4	650,17	15,23	534,82	ТЕР16-07-003-02 ТЕР16-07-003-02 ОЗП=11,33; ЭМ=3,61; ЗПМ=11,33; МАТ=3,17	2601	400	61	2140	8,58	34,32	
17	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка	14	100,12 154,61	0,35 6,43	86,53	ТЕР16-07-003-05 ТЕР16-07-003-05 ОЗП=11,33; ЭМ=3,61; ЗПМ=11,33; МАТ=3,68	2165	863	1 90	1212	0,03 5,13	0,12 71,82	
18	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,155	61,65 34,44	34,44		ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 ОЗП=10,76; ЭМ=5,3; ЗПМ=10,76	40		40				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.										107953	12854	27143	67956	0,48	0,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 2, 15, 18, 3, 14, 5-7, 10-11, 13, 16-17))												4026	67956		296,8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										113952	14781	31215			1286,47
Накладные расходы												4629			341,33
В том числе, справочно:										690091	167437	137964	384690		1286,47
80%*(0,85*0,9) ФОТ (от 37329) (Поз. 3, 14, 13)												51682			341,33
95%*(0,85*0,9) ФОТ (от 9044) (Поз. 2, 15, 18)															
108%*0,85 ФОТ (от 92293) (Поз. 1, 4)															
128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 16462) (Поз. 16-17)															
130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 63991) (Поз. 5-7, 9-12)															
										193902					
										22845					
										6573					
										84725					
										16120					
										63639					

Сметная прибыль	112723			
В том числе, справочно:				
45%*(0.8*0,85) ФОТ (от 37329) (Поз. 3, 14, 13)	11423			
50%*(0.8*0,85) ФОТ (от 9044) (Поз. 2, 15, 18)	3075			
68%*0.8 ФОТ (от 92293) (Поз. 1, 4)	50207			
83%*(0.8*0,85) ФОТ (от 16462) (Поз. 16-17)	9291			
89%*(0.8*0,85) ФОТ (от 63991) (Поз. 5-7, 9-12)	38727			
Итого по смете:				
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)	302485			519,89
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	28694			117,3
Земляные работы, выполняемые ручным способом				9,02
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	45008			50,77
	533745			221,31
				414,19
				68,32
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	33050			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	53734			104,8
Итого	996716			122,06
				0,14
				1286,47
				341,33
В том числе:				
Материалы	384690			
Машины и механизмы	137964			
ФОТ	219119			
Накладные расходы	193902			
Сметная прибыль	112723			
Непредвиденные затраты 2%	19934			
Итого с непредвиденными	1016650			
НДС 18%	182997			
ВСЕГО по смете	1199647			1286,47
				341,33