

2012 г.



с. Новичское Партизанский район Приморский край
(наименование застройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28
(локальная смета)

На выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Новикское ул. Луговая

Основание:

Сметная стоимость	514 478, 4 рублей
строительных работ	146,631 тыс.руб.
монтажных работ	279,899 тыс.руб.
Средства на оплату труда	37,434 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	213,67 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.	

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж машин	
					Всего		Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед- цу	всего
					оплата труда	в т.ч. оплата труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Новый Раздел															

1	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	13,37	2,29	0,62	ТЕРм08-03-600-01 ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=11,32; ЭМ=4,53; ЗПМ=11,32; МАТ=4,52	13	10	2	1	0,87	0,87
					10,46	0,14							0,01	0,01
2	ТСЦ-509-8005	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: ЦЭ2706-12 10-100 А электронный	шт.	1	5000		5000	ТЕРм08-03-600-01 ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=11,32; ЭМ=4,53; ЗПМ=11,32; МАТ=4,52	5000			5000		
3	ТЕРм08-03-571-04	Щит защищенный	1 м ширины по фронту	1	304,5	211,28	22,66	ТЕРм08-03-571-04 ТЕРм08-03-571-04 ОЗП=11,33; ЭМ=4,43; ЗПМ=11,33; МАТ=5,23	305	71	211	23	5,87	5,87
4	ТСЦ-504-0281	Стоимость Щит защищенный	шт.	1	70,56	11,86	1909	ТЕРм08-03-571-04 ТЕРм08-03-571-04 ОЗП=11,33; ЭМ=4,43; ЗПМ=11,33; МАТ=5,23	1909		12	1909	0,84	0,84

5	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	292,29	3,71	261,81	ТЕРм08-03-526-02 ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=11,33; ЭМ=4,01; ЗПМ=11,33; МАТ=1,9	292	27	4	261	2,32	2,32
					26,77	0,14							0,01	0,01
6	ТСЦ-509-1258	Выключатели автоматические: АП50 2MT 100A	шт.	1	1025		1025	ТЕРм08-03-526-02 ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=11,33; ЭМ=4,01; ЗПМ=11,33; МАТ=1,9	1025			1025		
7	ТЕРм08-02-367-02	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 25 мм ²	1 км	0,54	2028,62	1689,44	43,3	ТЕРм08-02-149-01 ТЕРм08-02-149-01 ОЗП=11,33; ЭМ=3,57; ЗПМ=11,33; МАТ=2,93	1095	160	912	23	23,9	12,91
					295,88	169,02					91		11,97	6,46

8	ТСЦ-502-0250	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 25 мм2	Т	0,54	102815	102815	102815	102815	55520	55520	55520	55520		
9	ТЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ДНАТ	1 шт.	16	209,74	122,71	57,24	ТЕРм08-02-369-02 ТЕРм08-02-369-02 ОЗП=11,32; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,32; МАТ=3,36	3356	477	1963	916	2,34	37,44
10	ТСЦ-509-1343	Светильник ДНАТ 250W	шт	16	29,79	12,14	541,76	ТЕРм08-02-369-02 ТЕРм08-02-369-02 ОЗП=11,32; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,32; МАТ=3,36	8668		194	8668	0,86	13,76

11	ТЕРм08-03-574-02	Подключение жил кабелей или проводов сечением: до 25 мм ²	100 жил	0,04	3342,38	16,57	2908,72	ТЕРм08-03-574-02 ТЕРм08-03-574-02 ОЗП=11,33; ЭМ=2,64; ЗПМ=11,33; МАТ=1,19	134	17	1	116	34,7	1,39
					417,09	0,14							0,01	
12	ТЕР09-04-006-01	Монтаж державок для светильников	1 т конструкт ий	0,16	1505,6	874,53	233,46	ТЕР09-04-006-01 ТЕР09-04-006-01 ОЗП=11,33; ЭМ=3,94; ЗПМ=11,33; МАТ=4,49	241	64	140	37	32,59	5,21
					397,61	47,72					8		2,91	0,47
13	Прайс-лист	Держак для светильников	шт	16	2003		2003	ТЕР09-04-006-01 ТЕР09-04-006-01 ОЗП=11,33; ЭМ=3,94; ЗПМ=11,33; МАТ=4,49	32048			32048		
14	ТЕРм08-01-015-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением: 110 кВ	1 компл. (3 фазы)	4	914,19	469,36	280,28	ТЕРм08-01-015-10 ТЕРм08-01-015-10 ОЗП=11,88; ЭМ=4,75; ЗПМ=11,88; МАТ=3,4	3657	658	1877	1122	14,1	56,4
					164,55	57,55					230		4,43	17,72

15	ТСЦ-509-0245	Ограничитель перенапряжений	шт.	4	734,5	734,5	734,5	734,5	ТСЦ-509-0245 Ограничитель двойной (КС-152) МАТ=1,13	2938		2938				
16	ТЕРм08-02-317-04	Фотореле: сигнальное	1 шт.	1	4383,77	4,59	4254,41	4384	ТЕРм08-02-317-04 ТЕРм08-02-317-04 ОЗП=11,88; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,88; МАТ=3,54	4254	5	11,2	11,2			
17	ТСЦ-509-0586	Фотореле: РТЛ-2000 04	шт.	1	271,83	124,77	271,83	272	ТСЦ-509-0586 Реле электротепловые токовые: РТЛ-2000 04 МАТ=2,2	272		0,02	0,02			
18	ТЕРм08-03-528-03	Контактор на напряжение 380 В на ток до 100 А, устанавливаемый на конструкции на полу: электромагнитный	1 шт.	1	1732,16	163,23	955,91	1732	ТЕРм08-03-528-03 528-03 ОЗП=11,88; ЭМ=4,51; ЗПМ=11,88; МАТ=3,29	956	163	51	51			
					613,02	17,51					18	1,24	1,24			

[illegible]

Итого Строительные работы	146631						5,99
Итого Монтажные работы	279899						0,54
Итого	426530						207,68
В том числе:							46,08
Материалы	325497						213,67
Машины и механизмы	25094						46,62
ФОТ	37434						
Накладные расходы	28309						
Сметная прибыль	17568						
Временные 0,8%	3412						
Итого	429942						
Непредвиденные затраты 2%	8599						
Итого с непредвиденными	438541						
НДС-18% 18%	78937,38						
ВСЕГО по смете	517478,4						213,67
							46,62