

с. Новицкое
(наименование застройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16
(локальная смета)

на капитальный ремонт сетей водоснабжения от водонапорной башни ул. Лесной в с. Новицкое, протяженностью 558 метров

Сметная стоимость строительных работ	365,097 тыс.руб.
Средства на оплату труда	67,382 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	545,13 чел.час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.					Затр. тр. раб-н не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машинны	на ед- цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Новый Раздел

1	ТЕРр65-01-03	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 100 мм	100 м трубопроводов	1,21	882,03	13,6	98,69	ТЕРр65-01-03 ТЕРр65-01-03 ОЗП=10,28; ЭМ=3,64; ЗПМ=10,28; МАТ=5,42	1067	931	16	120	76,38	92,42
					769,74	3,33					4		0,26	0,31
2	ТЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм	1 км трубопровода	0,558	74356,36	3919,93	67517,21	ТЕР22-01-021-03 ТЕР22-01-021-03 ОЗП=10,2; ЭМ=3,71; ЗПМ=10,2; МАТ=2,42	41491	1629	2187	37675	258,8	144,41
					2919,22	622,91					348		38,5	21,48
3	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,1135	23428,68	2732,5	18092,96	ТЕР22-01-021-01 ТЕР22-01-021-01 ОЗП=10,28; ЭМ=3,69; ЗПМ=10,28; МАТ=2,51	2659	295	310	2054	230,78	26,19
					2603,22	434,71					49		26,76	3,04
4	ТЕРр66-26-02	Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм	задвижка	1	19,8	7,86		ТЕРр66-26-02 ТЕРр66-26-02 ОЗП=10,29; ЭМ=5,04; ЗПМ=10,29	20	12	8		1,14	1,14
					11,94	1,28					1		0,1	0,1

5	ТЕР16-07-003-08	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	1 врезка	2	762,15	15,14	646,81	ТЕР16-07-003-08 ТЕР16-07-003-08 ОЗП=10,27; ЭМ=3,28; ЗПМ=10,27; МАТ=3,82	1524	200	30	1294	8,58	17,1
6	ТЕР16-07-003-06	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	3	472,55	8,99	377,19	ТЕР16-07-003-06 ТЕР16-07-003-06 ОЗП=10,27; ЭМ=3,5; ЗПМ=10,27; МАТ=2,98	1418	259	27	1132	7,39	22,17
7	ТЕР16-05-001-01	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт	1	48,96	4,69	25,66	ТЕР16-05-001-01 ТЕР16-05-001-01 ОЗП=10,29; ЭМ=3,82; ЗПМ=10,29; МАТ=2,15	49	19	5	25	1,69	1,69

8	СИМ-300-1267	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1	123	123	СИМ-300-1267 Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм МАТ=3,79	123	547	1855	708	406.87	40.69
9	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 50-100 мм	шт.	0,1	31103.3	18546,7	7084,2	3110	547	1855	708	406.87	40.69
10	ТЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	шт.	1	5472.4 203.15	2153.09 138.46	31.56	203	33	215 138	32	131.69 2.56	13.17 2.56
					33.13	16.71				17		1.1	1.1

11	ТЕР22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	I врезка	1	116,59	76,7	18,2	ТЕР22-06-005-01 ТЕР22-06-005-01 ОЗП=10,26; ЭМ=3,78; ЗПМ=10,26; МАТ=3,72	117	22	77	18	1,68	1,68
12	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,135	21,69 91,85	9,21 6,49	4,07	ТЕР16-07-005-01 ТЕР16-07-005-01 ОЗП=10,25; ЭМ=1,92; ЗПМ=10,25; МАТ=5,86	104	92	7	5	0,6 5,76	0,6 6,54
13	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	5,58	81,29 98,99	6,49	11,21	ТЕР16-07-005-02 ТЕР16-07-005-02 ОЗП=10,25; ЭМ=1,92; ЗПМ=10,25; МАТ=7,18	552	454	36	62	5,76	32,14
Итого по разделу 1 Новый Раздел									247183					388,79
Раздел 2. Новый Раздел														
14	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ . группа грунтов 3	1000 м ³ грунта	0,085	6559,5	6366,94		ТЕР01-01-004-06 ТЕР01-01-004-06 ОЗП=8,73; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,73	558	16	542		20,36	1,73
					192,56	1432,83					122		101,48	8,63

15	ТЕР01-02-057-03	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,02	2697,99		ТЕР01-02-057-03 ТЕР01-02-057-03 ОЗП=8,73; ЗПМ=8,73	54	54			285,2	5,7
16	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания песчаного	10 м3 основания	0,5	844,85	33,52	695,2	422	58	17	347	11,73	5,87
17	ТЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм	1 км трубопровода	0,04	116,13	5,36	67517,22	2948	117	3	2701	0,44	0,22
18	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,5	2919,22	622,91	85,2	215	30	25	43	38,5	1,54
					430,14	284,16				142		5,52	2,76
					60,78	53,81				27		3,28	1,64

19	ТЕР22-03-006-03	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм	1 задвижка (или клапан обратный)	2	544,72	2,45	521,27	ТЕР22-03-006-03 ТЕР22-03-006-03 ОЗП=10,09; ЭМ=5,12; ЗПМ=10,09; МАТ=4,02	1089	42	5	1042	1,96	3,92
20	ТЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм	1 км трубопровода	0,04	21 801,24	0,44	127,02	ТЕР22-06-001-03 ТЕР22-06-001-03 ОЗП=10,01; ЗПМ=10,01; МАТ=7,79	32	27	1	5	0,04 65,21	0,08 2,61
21	ТЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	1" врезка	2	674,22 178,8	114,11	31,56	ТЕР22-06-005-03 ТЕР22-06-005-03 ОЗП=10,47; ЭМ=3,85; ЗПМ=10,47; МАТ=4,25	358	66	228	64	2,56	5,12
22	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,85	33,13 1264,87	16,71		ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=8,73; ЗПМ=8,73	1075	1075	33		1,1 139,15	2,2 118,28
23	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.), 1 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,85	1264,87 577,68	577,68		ТЕР01-01-033-01 ТЕР01-01-033-01 ОЗП=10,04; ЭМ=4,52; ЗПМ=10,04	491		491			

24	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,12	28,88	134,14	ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 ОЗП=10,03; ЭМ=4,52; ЗПМ=10,03	3	114	9,5	8,08
Итого по разделу 2 Новый Раздел						6,71					
							53464			0,38	0,05
											156,34
											18,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)											
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Итого											
								20297			123,98
								300647			545,13

