

N n/p	Наименование работ	Ед. изм.	Всего
1	Срезка растительного грунта I катег. бульдозером в отвал на 20 м.	м ³	19,5
2	Разработка сухого грунта II категории экскаватором 0,25м ³ в котловане	м ³	209,1
3	Доработка грунта вручную	м ³	4
4	Перемещение в резерв на расстояние 20м	м ³	213,1
5	Устройство песчаной подушки	м ³	20,6
6	Транспортировка резервуаров автотранспортом на расстояние 20км. Вес одного резервуара 2,8т	шт.	1
7	Монтаж резервуаров	шт.	1
8	Изготовление и установка оголовка из стального листа толщ. 6мм с установкой утепленной стальной крышки	шт/ка	1/259
8.1	Крышка — сталь листовая толщ. 6 мм	кг.	44,3
8.2	Установка скоб из арматуры Ø 20 А	кг.	12,5
9	Защита резервуаров от подземной коррозии битумной грунтовкой толщиной 50мм и битумно-минеральной мастикой толщиной 3мм	м ²	67,4
10	Перемещение грунта бульдозером из резерва на 20м	м ³	162,4
11	Обратная засыпка пазух бульдозером (80%)	м ³	141,4
12	Обратная засыпка вручную	м ³	21
13	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м ³	162,4
14	Обваловка резервуаров грунтом II категории с уплотнением	м ³	39,1
15	Устройство отмостки из бетона клВ12,5 толщ. 150мм по	м ³	0,3
	щебеночной подушке толщ. 200мм	м ³	0,4
16	Одерновка растительным грунтом 1 категории с проливкой	м ³	19,5
	водой		

Инв. подл. Подпись и дата Взам. инв.

						64–2012			AC		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						
Выполнил	Морозова	Морозова		05.06	2012	Объемы работ			Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Шматко								П	3	
ГИП	Шматко								000 ПРИЗ г. Партизанск		